

Descripción	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO EI CLIMA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN			
SUBCAPÍTULO CLIMA.1 Equipos de Climatización			
MUNDOCLIMA 1X1 MUPR-09-H5A			
Conjunto 1x1 tipo MURAL, Bomba de Calor, equipado con tecnología INVERTER de última generación, refrigerante ecológico R - 410 A y controlada mediante mando remoto. Compuesto por:			
CONJUNTO: MUPR-09-H5A Refrigeración / Calefacción: (kW) 2,5 / 2,6 Consumo Nominal Frio / Calor: (w) 780/720 Eficiencia estacional (Refrigeración/Calefacción) A++/A+ Dimensiones ud interior: alto/ancho/fondo (mm) 285x750x200 Dimensiones ud exterior: alto/ancho/fondo (mm) 540/720/260 Potencia sonora ud interior Frio / Calor: (dba) 25/35/42 Potencia sonora ud exterior Frio / Calor: (dba) 52			
	1,00	ud	
SUBCAPÍTULO CLIMA.3 Instalaciones de Climatización			
Montaje e instalación frigorífica			
Instalación de línea frigorífica, con cobre recocido, para distribución de refrigerante. Incluso la parte proporcional de accesorios de unión y soporte, con aislamiento térmico con barrera de vapor, totalmente instalado y probada a 40 kg/cm2, según norma.			
	4,00	MI	
Alimentación Eléctrica			
	4,00	MI	
Interconexión eléctrica entre unidades.			
	4,00	MI	
Tubo de Desagüe			
	4,00	MI	
Canaleta			
Canaleta blanca de PVC.			
	1,50	MI	
Soporte mediano			
Suministro y montaje de juego de soportes metálicos normalizados, de las siguientes características: Pintado en color crema epoxi poliéster; Chapa 2 mm.; Refuerzo en cantos.			
	1,00	ud	
Juego de amortiguadores antivibratorios			
Juego de amortiguadores anti-vibratorios para unidad exterior.			
	1,00	ud	
portes, pruebas y puesta en marcha			
	1,00	ud	
TOTAL			749,00

SERVICIOS OPCIONALES AL PAQUETE BÁSICO DE INSTALACIÓN

MI adicional de línea frigorífica e interconexión: 15 €
 MI adicional de canaleta: 15 €
 MI adicional de cable de alimentación eléctrica sobre mts establecido: 15 €
 MI adicional de tubo de desagüe: 4 €
 Soportes Especiales para la instalación de la unidad exterior: 40 €
 Calo en pared de hormigón por unidad: 40 €
 Colocación de Andamios para la instalación del equipo: 100 €
 Ayudas de albañilería: Consultar
 Bidón de agua 20 €

FORMALIZAR EL PRESUPUESTO

Para formalizar el presupuesto mándanos un email con tus datos de contacto y la promoción en la que estas interesado a la dirección: enyon@enyon.es y nos pondremos en contacto con usted.